



وَأَمَّا الْعَلِيَّةُ الْمَعْرِفِيُّ

سلطة المياه



جائزة الملك عبد الله الثاني
لتميز الأداء الحكومي والشفافية
الدورة الخامسة (2014/2015)
المرحلة البرونزية
المركز الأول

الرقم ٤٤٠٦ / ٤ / ٧
التاريخ
الموافق ٤ / ٤ / ٢٠١٦

الى جميع المناقصين

الموضوع : العطاء رقم م/2026/4/شراء رئيسي
و الخاص بمشروع حفر بئر مياه المشية (3)
(مشروع سد وادي العرب 2 - المحطة)
ملحق رقم (1)

على جميع المناقصين المتقدمين للمناقصة المحلية اعلاه استلام ملحق رقم (1).

يعتبر هذا الملحق جزءا لا يتجزأ من وثائق الشراء .

واقبلوا الإحترام !!!

امين عام سلطة المياه
الهندس سفيان تيسير بطاينه

مساعد الأمين العام لشؤون العطاءات والأصول
الهندسة نجوى أحمد العرابي

نسخة : المساعد لشؤون المحافظات
نسخة : مدير مديرية العطاءات و المشتريات
نسخة : التداول
المرفقات: الملحق رقم (1)

ملحق رقم (1)
عطاء (م/2026/4) شراء رئيسي

عطاء حفر بئر مياه/ بئر المنشية رقم 3 (مشروع سد وادي العرب 2/المحطة)

الاستفسار رقم (1)-:

- يرجى التأكيد على عدم الممانعة بالعمل (24) ساعة باليوم وسبع ايام بالاسبوع وذلك نظراً لطبيعة اعمال حفر الآبار.

الجواب:-

- لا مانع وحسب ما تسمح به الانظمة والقوانين المعمول بها في المملكة الاردنية الهاشمية/ وزارة العمل، وحسب التعليمات الصادرة عن الحاكم الاداري.

الاستفسار رقم (2)-:

- تصميم البئر: يرجى العلم بأن مواصلة الحفر بقطر (8½) من العمق 900 م الى العمق 1100 م داخل مواسير غلاف قطر (10¾) غير مثبتة من الاعلى وغير محمية بالتسميت ينطوي على درجة عالية من المخاطرة ، وعليه نقترح اكمال الحفر بقطر (12¼) من العمق 600م الى العمق 1100 م والتغليف بقطر (10¾) تفاديا لاي مخاطر اثناء عمليات الحفر.

الجواب:-

- لا مانع وحسب الجدول المرفق.

الاستفسار رقم (3)-:

- بالنسبة للمياه المستخدمة في عمليات الحفر والمياه الناتجة من البئر سوف يكون التصريف النهائي لها قناة الملك عبدالله يرجى بيان ما اذا كان هناك اي مانع من ذلك.

الجواب:-


- يلتزم المقاول بتصريف ناتج الحفر بعيدا عن قناة الملك عبدالله.

الاستفسار رقم (4)-:

- يرجى العلم بأن موقع حفر البئر يتطلب خلع اشجار لغايات تجهيز موقع العمل ، لذا يرجى بيان امكانية ذلك والاجراءات اللازمة.

الجواب:-





- سيتم التنسيق بين سلطة المياه مع وزارة الزراعة والمعنيين بالخصوص في حينه.


الاستفسار رقم (5) :-

- يرجى بيان امكانية تزويد المقاول بالمياه اللازمة للحفر من المحطة.

الجواب :-

- بالتنسيق مع المسؤولين في المحطة واخذ الموافقات المسبقة .




2013
Handwritten signature

جدول الكميات والمواد والأسعار .

الرقم	العمل المطلوب أو المواد	الوحدة	الكمية	السعر	السعر	
				الإجمالي	الافرادي	
				دينار	دينار	
1	اجور ترحيل حفارة و معداتها الى الموقع مع تجهيز الموقع	1	عملية			
2	الحفر بقطر 24"	20	متر			
3	توريد و تركيب مواسير غلافية قطر 20" أو 18 5/8" لحام	20	متر			
4	عمل صبة اسمنتية خلف المواسير الغلافية قطر 20"	1	عملية			
5	الحفر بقطر 17 1/2"	580	متر			
6	اجراء عملية تصوير جيوفيزيائي أول	1	عملية			
7	توريد و تركيب مواسير غلافية قطر 14" لحام	600	متر			
8	اجور تشريح المواسير الغلافية قطر 14"	200	متر			
9	الحفر بقطر 12 1/4"	500	متر			
10	إجراء عملية تصوير جيوفيزيائي ثاني	1	عملية			
11	توريد و تركيب مواسير غلافية قطر 10 3/4" لحام (10m Overlap)	510	متر			
12	اجور تشريح مواسير غلافية قطر 10 3/4"	250	متر			
13	توريد و تركيب باكر رصاصي سن شمال	1	عملية			
14	تنمية البئر بالهواء (حسب تقدير المهندس)	90	ساعة			
15	اجور التجربة المضخية (حسب تقدير المهندس)	150	ساعة			
16	اجور تحاليل مخبرية و فحص عينات	1	عملية			
17	عمل قاعدة اسمنتية مع تجهيز فوهة البئر	1	عملية			
18	المجموع الاسعار شاملة كافة الضرائب والرسوم					
19	الحسم أو الزيادة					
20	المجموع الكلي شاملة كافة الضرائب والرسوم بعد الحسم أو الزيادة				بالارقام	
				كتابة	

Handwritten signature

Handwritten signature and stamp